



## COMPUTO METRICO

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale
	<i>Demolizioni</i>					
1	<i>Annolizione del tratto di muro A.B.S.V. costruito con mattoncini</i>	8 50	—	—	—	10 20
2	<i>Idem del tratto M.N.C.P. costruito con muratura mista</i>	4 55	—	$\frac{3,30+3,60}{2}$	—	15 70
	<i>Quantità totale delle Demolizioni</i>					<u>25 90</u>
	<i>Scavi</i>					
	<i>Scavo di terra argille e sabbioncini per far luogo alle sotto murazioni del tratto di muro A.B. esistente e che si conserva —</i>					
3	<i>tratto 1 - 2</i>	0 70	0 65	0 60	—	0 273
4	<i>2 - 3</i>	2 65	0 60	$\frac{0,60+0,80}{2}$	—	1 113
5	<i>4 - 5</i>	2 20	0 60	$\frac{0,60+0,80}{2}$	—	0 924
	<i>Quantità totale scavi per sotto murazioni</i>					<u>2 310</u>
	<i>Scavo di terra argille e sabbioncini per far luogo alle fondazioni del muro nuovo —</i>					<u>2 310</u>

Cagliari 24 gennaio 1890  
 Ing. Mauro Nicotri

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale
6	Gratto 5-6	0 50	0 60	0 80		0 240
7	6-7	0 70	0 65	0 80		0 364
8	7-8	4 28	0 60	$\frac{0,60 + 0,80}{2}$		1 798
9	8-9	4 30	0 60	$\frac{0,60 + 0,80}{2}$		1 806
10	9-10	4 28	0 60	$\frac{0,60 + 0,80}{2}$		1 798
11	10-11	0 70	0 65	0 80		0 364
Quantità totale scavi per fondazioni						6 370
Trasporti						
Materiali provenienti dalle demolizioni						
12	Gratto QRSN	8 50	0 50	1 20		5 100
13	MNOE	4 55	0 50	$\frac{2,30 + 3,60}{2}$		4 819
Materiali provenienti dagli scavi						
14	Per sotto murazioni					2 310
15	Per fondazioni					6 370
Quantità totale dei trasporti						21 629
Sotto murazioni						
16	Gratto 1-2	0 70	0 65	0 60		0 273
17	2-3	2 65	0 60	0 60		0 954
18	4-5	2 20	0 60	0 60		0 792
Quantità totale sotto murazioni						2 019
Fondazioni						
19	Gratto 5-6	0 50	0 60	0 60		0 180
20	6-7	0 70	0 65	0 60		0 273
a ripartire						0 453



N. d'ordine	LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale
		Ricostr.				0 459
21	Tratto 7-8	4 28	0 60	0 60		1 540
22	8-9	4 30	0 60	0 60		1 548
23	9-10	4 28	0 60	0 60		1 540
24	10-11	0 70	0 65	0 60		0 273
Quantità totale fondazioni						5 350
Zoccolo						
Acconime nel muro A-B						
25	Tratto 1-2	0 65	—	0 90		0 585
26	2-3	2 68	—	0 90		2 412
27	4-5	2 20	—	0 65		1 430
Quantità totale acconime zoccolo						4 427
Zoccolo (parte nuova)						
28	Tratto 5-6	0 50	0 55	0 65		0 179
29	6-7	0 65	0 60	0 55		0 214
30	7-8	4 30	0 55	1 00		2 365
31	8-9	4 30	0 55	0 80		1 890
32	9-10	4 30	0 55	0 60		1 419
33	10-11	0 69	0 60	0 60		0 234
Quantità totale zoccolo (parte nuova)						6 303
Acconime nelle mura murate esistenti.						
34	Tratto 1-2	0 60	—	3 60		2 160
35	4-5	4 20	—	3 60		25 92
36	1a defalcatura verso portone		2 40	2 50	6 00	
						28 08
						6 00
Quantità totale acc. mura murate						34 08

Cagliari - 24 gennaio 1890  
 M. M. M.

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale
	Muratura in elevazione					
	Cratfo 56	0 50	0 50	3 60		0 900
	67	0 60	0 55	3 60		1 188
	7-10	12 90	0 50	3 00		19 350
	10-11	0 60	1 55	3 00		0 990
	Quantità totale murature in elevazione					22 428
	Copertura	22 50				22 50
	Da defalcare il tratto 110 che è utilizzabile essendo il medesimo in buono stato	4 00			4 00	4 00
	Quantità totale copertura					18 50
	Listello in mattoni per corona mento del zoccolo, sulla sola parte esterna	22 50				22 50
	Da defalcare vano portico	2 40			2 40	2 40
	Quantità totale listello in mattoni					20 10
	Intonaco pel muro in elevazione					
	Cratfo 1-7 parte ester.	8 40	- -	3 60		30 24
	7-11 } int.	13 50		3 00		4 50
	Da defalcare vano portico	2 40	- -	2 50	6 00	34 74
						6 00
	Quantità totale intonaco parte esterna					28 74
	Quantità totale intonaco parte interna					28 74



N. d'ordine	DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale
	<b>Riassunto</b>					
	Quantità totale delle demolizioni				m. q.	25 90
	scavi per sotto murazioni				m. c.	2 310
	.. per fondazioni				m. c.	6 370
	in trasporti				m. c.	21 629
	sotto murazioni				m. c.	2 019
	fondazioni				m. c.	5 256
	accensione zoccolo				m. q.	4 427
	zoccolo (particolar)				m. c.	6 203
	accensione nelle mura murale				m. q.	22 08
	muratura in elevazioni				m. c.	22 428
	copertura				m. l.	18 50
	intello in mattoni				m. l.	20 10
	intonaco parte esterne				m. q.	28 74
	" " interne				m. q.	28 74
	<b>Riparazioni alle Sale del Carcere</b>					
11.	Carcere per uomini Sala grande lavori fatti sotto a tutta monti					
	Intonaco parte interne					
	$11,00 + 5,15 + 10,88 + 5,15 =$	32 18		1 63		54 06
	Da defalcare					
	finestre	1 10		1 00	1 10	
	"	1 50		1 50	2 25	
	Porte	1 60		1 00	1 60	
					4 95	4 95
	Totale in tonaco parte sotto intonaco per metri lineari 3,00					49 11

pag. 101 24 Gennaio 1890  
 G. Mura

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale
	corda 5,15 sacca 2,58 - lung. 3,00	$\pi = 3,14$	2,58	3,00		24,30
	Quantità totale intonaco alla volta.					24,30
	Volto - solo imbianchimento					
	corda 5,15 sacca 2,58 - lung. 7,00	$\pi = 3,14$	2,58	7,00		56,70
	Quantità totale imbianchi <sup>h</sup> volta.					56,70
	Riparazione all'architrave della finestra grande parte interna (a corpo) D. finestra piccola (a corpo) Grata in ferro da mettere alla finestrella della porta - formato con quattro quadrang. di ferro (lunghez. 0,30 cent. larghez. 0,02 ed spessore 0,01). Due orizzontali e due verticali. L'unione sarà fatta a lungo diato.					
	$0,02 \times 0,01 \times 0,30 \times 4 = 240^{\text{centes}}$	centes. 240	p. 1.	78	Chiloy.	1872
A2	Carcere per le donne. formato col. con soffitti piani. Intonaco alle pareti e imbianco i soffitti.					
	Dimensioni 4,38+3,10+4,38+3,29	15,11		3,38		51,07
	Da 2 palese - Porta	0,90		1,78	1,57	
	Finestre	0,70		0,80	0,56	
	"	0,70		0,80	0,56	
					2,69	2,69
	Totale intonaco pareti					28,38

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale
	Soffitto	4 38		3.10	3.25	13 93
	Totale imb. soffitto			2		13 93
	Riparazioni alla porta inchiodata di nuovo (a corpo)					
	Provisto di una chiave (a corpo)					
13	Careno - Sala piccola attigua al careno per le donne. Intonaco parti					
	$8.00 + 8.08 + 3.50 + 3.50 =$	23 18		2 10		48 68
	Refecton Porta		0 80	1 64	1 31	
	finestra		1 50	1 65	2 15	
					3 48	3 48
	Totale intonaco parti					15 20
	Imbiancamento volta. cordone 3,55 metallo 1,20					
	$\frac{3}{c} = \frac{1,20}{3,55} = 0,33$ ; $a = 1,2689$ ; $a \times c = 1,268$					
	$a = 1,50$ Totale imb. volta.	1 50	8 04			36 18
	Stanza per il Custode. Soffitto - Solo imbiancamento.					
	$5,65 + 5,96 + 3,25 + 3,40 =$	18 04		3 85		69 49
	Aggiungendo i due tempi.					
	$3,25 \times 0,70 = 2,275$	3 27		0 39	1 14	
	$3,40 \times 0,70 = 2,38$	3 40		0 39	1 19	
					2 33	2 33
						71 80

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale
						71 80
	Da defalcare		Porta Finestra	0 95 0 95	2 00 1 20	1 90 1 14
						3 04
						3 04
	Quantità q. int.					68 7/8
	Provisto di una serratura completa (a car. 10)					
	<b>Cucina.</b>					
	Imbianchimento - pareti.					
	3,50 + 3,20 + 3,45 + 3,35	13 50			3 00	40 50
	Aggiungersi due timpani	3 20			0 25	0 80
		3 35			0 25	0 94
						42 14
	Da defalcare		Porta Finestra	0 80 0 80	2 10 1 00	1 68 0 80
						2 48
						2 48
	Quantità totale imb. pareti.					39 66
	<b>Imb. Cappa Camino.</b>					
	forma trap.					
	1 <sup>a</sup> falda $\frac{1,00 + 0,50}{2}$	0 75			1 40	1 28
	2 <sup>a</sup> falda $\frac{1,35 + 0,80}{2}$	1 07			1 40	1 82
	Carichi sotto la falda 1,00 + 1,30	2 90		0 25		0 73
	Quantità totale imb.					3 83

N. d'ordine	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			PRODOTTO	
		Lunghezza	Larghezza	Altezza	Parziale	Totale
	Focolari-intonacati e piccoli ripetiti	2 35				
		0 90				
		3 25		0 80		2 60
	Quantità totale intonaco.					2 60

Capitoli 25 Gennaio 1840

Ing. Maria Ricci