

Allegato N° 1

Carceri Mandamentale - Selargius

Relazione




Provincia di Cagliari - Comune di
Salarinus.

Progetto del muro di cinta del carcere
mandamentale, esistente alle sale.

Relazione.

Caduto a causa dell'inondazione del 4 ott.
scorso, il muro di cinta del carcere mandamentale
di Salarinus, fu incaricato, negli ultimi dello
scorso Dicembre, il sottoscritto, di voler progettare
un muro - La prima idea che si presentò
fu quella di voler, demolendo il tratto di muro
dove s'apre il portone, portare il nuovo muro
in linea retta, dallo spigolo della caserma dei
Rea^{li} carabinieri fino allo spigolo della proprietà
privata ad. 60 (e propriamente a 0,40 in dentro
di detto spigolo, ciò perché in tempo non lonta-
no venì dal Comune fatto lo esproprio del
piccolo appezzamento segnato in pianta dal
triangolo abc, onde avere un retto linee
nella Via S. Saturnino) questa idea se da
una parte avrebbe avuto il merito di preser-
var detto muro secondo un solo allineamento,
d'altra parte restringerebbe di ben m. 1,20,
verso il punto B, la larghezza della Via



I Saturnino, con grave scapito della circolazione, massima nei mesi autunnali che ivi si verifica un forte caseggio; si aggiunga che detta via è piuttosto stretta; questa idea fu quindi abbandonata.

Lasciare la linea antica non si poteva se non si voleva conservare nell'angolo in C un percorso immondezzario.

Non restava altro che spezzare la linea stessa, e seguire i due allineamenti, uno in prolungamento della facciata dei fabbricati, l'altro in prolungamento delle case ad Est, tenendo sempre conto del futuro rettilineo.

Adottato questo piano si poté usufruire il muro esistente dove s'apre il portone d'ingresso (trovandosi il medesimo in buone condizioni) e quindi verificare una notevole economia di spesa.

Riguardo al raccordamento dei due muri si è ricorso all'impiego di tre paratie, due delle quali inquadrano il portone e l'altro è angolare estremo, ciò forse contribuirà a rendere il muro dopo il meno disagiata all'occhio.

La capatina si fece eguale alla esistente

onde usufruire del tratto MD che trovavasi
in buono stato.

L'importo del muro fu calcolato in _____

_____ L. 508,21 _____

Quello delle ripartizioni all'ora L. 131,41 _____

Per spese impresse _____ 10,38 _____

_____ Totale 650,00 _____

Cagliari 21 Gennaio 1890

Ing.^{re} Agostino Sestini